

濮阳市华龙区环境保护局文件

华龙环审表〔2018〕3号

濮阳市华龙区环境保护局 关于濮阳市科安信火炬工程有限公司年产 50套工业火炬系统项目环境影响 报告表的批复

濮阳市科安信火炬工程有限公司：

你公司报送的《濮阳市科安信火炬工程有限公司年产50套工业火炬系统项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。依据《报告表》和本批复文件，项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。项目营运期，切割烟尘及打磨粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后，焊接烟尘经集气罩+烟尘净化器处理后，一同经一根 15m 高排气筒高空排放；废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值。

2、废水。该项目无生产废水；生活污水依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池处理后，通过市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂深度处理；污水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求 and 濮阳市第三污水处理厂收水水质标准，严禁污水未经处理直接外排。

3、噪声。主要为机械设备运行过程中产生的噪声，通过基础减震、厂房隔声等措施进行控制，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

4、固废。各种固废应妥善处置。设置一般固废暂存间和危废暂存间，一般固废分类收集后定期外售，废润滑油属于危险废物，收集后暂存，定期委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门定期清运。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行控制，不得随意弃置。

四、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届

时你公司应按新的排放标准执行。

五、本项目建成后，主要污染物排放量满足濮阳市环保局建设项目主要污染物总量指标备案表控制指标要求。

六、项目建成后，须及时进行竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入生产。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。

七、你公司应建立健全环保管理制度，指定专人负责环保管理工作，确保已建成的各项治污设施正常稳定运行。运行过程中，要自觉接受华龙区环境监察大队的日常监督管理。

八、对此批复若有异议，可自该文下达之日起 60 日内向濮阳市人民政府或濮阳市环保局申请复议，逾期复议无效。

2018 年 3 月 12 日

