

南乐县豫龙建材有限公司年生产
2000 吨建筑材料项目环境验收自查
报告

南乐县豫龙建材有限公司

2018年5月



南乐县豫龙建材有限公司年生产 2000 吨建筑材料项目 自查报告

南乐县豫龙建材有限公司年生产 2000 吨建筑材料项目位于濮阳市濮东产业聚集区，属于新建项目。本项目于 2017 年 9 月由河南汇能阜力科技有限公司完成了环境影响报告表的编制；2017 年 9 月 25 日，南乐县环境保护局对该项目进行了审批，乐环审表[2017]125 号。

一、项目概况

本项目位于南乐县韩张镇西。项目总占地面积 959m²，总建筑面积 700m²，根据《韩张镇土地利用总体规划图（2010-2020 局部）》，本项目所在地块为建设用地，根据南乐县国土资源局出具的证明文件，本项目所在地块为建设用地，符合相关规划。项目北侧为农田、东侧为雨搭厂、西侧为临街商铺（现状废弃）、南侧为省道 301。

项目总投资为 50 万元，环保投资为 10 万元，占总投资的 20%。本项目劳动定员 6 人，项目只白天生产，每天工作 8 小时，年工作 260 天。

环保设施投资一览表

序号	环保措施	费用（万元）
1	生活垃圾桶、一般固废暂存区	0.4
2	5 个集气罩+2 套脉冲袋式除尘器+1 根 15m 高排气筒	8.5
	10 套喷淋装置	0.1
3	高音噪声设备基础减震、厂房隔音、绿化降噪	1
	合计	10

二、工程建设情况

1、实际建设情况与环评报告内容相关情况见表 1、表 2。

表1 本项目主要生产设备一览表

序号	环评批复及要求			实际情况	
	设备名称	规格型号	数量	与环评是否一致	数量
5	卧式搅拌机	100-A 微机控制	3 台	一致	
6	龙工叉车	3 吨	1 台	一致	
7	封口机	/	1 台	一致	

表2 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

项目名称	环评及批复要求		实际情况	
工程类别	工程内容	建设规模	与环评是否一致	变更情况
主体工程	生产车间	单层钢结构, 建筑面积 240m ²	一致	主要包括搅拌区、原料区、成品区以及操作区、一般固废间。
辅助工程	原料仓库	单层钢结构, 建筑面积 310m ²	一致	原料仓库设在车间内南侧
	办公室	单层砖混结构, 建筑面积 150 m ²	一致	办公区设在厂区南侧
环保工程	废气治理	搅拌机投料口、卸料口集气口+脉冲袋式除尘器+15m 高排气筒, 堆场全封闭+地面道路硬化+生产车间排风扇+10 套喷淋装置	一致	已建两台脉冲袋式除尘器装置+15 米高排气筒, 10 套喷淋装置; 堆场已全封闭, 地面道路已硬化。
	废水治理	7.2m ³ 化粪池一座	一致	
	固废治理	生活垃圾交当地环卫部门	一致	

		一般固废间	一致	在厂区西北角已建立固废间 (10m ²)
	噪声治理	设备减振、厂房隔声	一致	厂房隔音, 低噪音设备

三、环保设施及措施落实情况

项目环评及环评批复要求的环保设施和措施的落实情况见表3。

表3 环保设施“三同时”落实情况一览表

环评批复要求			实际情况
废气	颗粒物	经集气罩+袋式除尘器收集 后, 排气筒高空排放	同环评 集气罩+袋式除尘器收集后, 经 15m 高排气筒排放。
废水	生活污水	经化粪池处理后由附近村民 定期清掏不外排	同环评批复要求 化粪池已建。
噪声	/	减振、厂房隔声措施 满足《工业企业厂界环境噪 声排放标准(GB12348-2008) 中的 2 类、4 类标准要求	同环评批复要求 高噪音设备均在室内安装, 通 过厂房隔声措施降低噪声。
固体废 物	一般固废	设置一般固废暂存间(10m ²) 集中收集, 除尘器收集的粉 尘返回生产工序, 循环利用; 废包装袋由厂家回收; 生活 垃圾由环卫部门统一处理。	符合环评批复要求 厂区已设置一般固废暂存间 (10m ²)。

南乐县豫龙建材有限公司

2018年 5月 26日